
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana wykładziny na sali gimnastycznej w Zespole Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie
ADRES INWESTYCJI : Krasocin, ul. Floriańska 1
INWESTOR : Zespół Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie
ADRES INWESTORA : Krasocin, ul. Floriańska 1, 29 - 105 Krasocin

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	295.75	m ²	295.750	
				RAZEM	295.750
2	KNR AT-42	Przygotowanie podłoża pod nowa wykładzinę - czyszczenie	m ²		
d.1	0102-01 analogia	295.75	m ²	295.750	
				RAZEM	295.750
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	295.75	m ²	295.750	
				RAZEM	295.750
4	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.1	202 1130-01 analogia	295.75*50%	m ²	147.875	
				RAZEM	147.875
5	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych Tarkett Omnisports Reference 6.5mm	m ²		
d.1	1112-01	295.75	m ²	295.750	
				RAZEM	295.750
6	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1112-09	295.75	m ²	295.750	
				RAZEM	295.750
7	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm. Malowanie pasów boiska do koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki i badmintonu	m		
d.1	1207-01 analogia	153.02+35+72+99.20	m	359.220	
				RAZEM	359.220
8	KNR-W 4-01	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.1	0815-08	83.19	m	83.190	
				RAZEM	83.190