

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali ślubów w budynku UG w Krasocinie
ADRES INWESTYCJI : ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin
INWESTOR : Gmina Krasocin
ADRES INWESTORA : ul.Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : G.Dyksiński
DATA OPRACOWANIA : 05.10.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.10.2016

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W zakresie remontu sali ślubów przewidziano:

- rozbiorę paneli podłogowych;
- wykonanie izolacji z folii polietynowej na warstwie papy izolacyjnej;
- ułożenie izolacji ze styropianu w dwóch warstwach po 4cm każda;
- wykonanie wylewki cementowej z wierzchnią warstwą samopizomującą;
- ułożenie parkietu mozaikowego (klejony do podłoża);
- izolację rur c.o. wraz z ich zabudową;
- demontaż istniejących grzejników;
- montaż grzejników aluminiowych w kolorze mosiądzu bądź starego złota wraz z zaworami oraz termostatami;
- wymianę istniejących drzwi;
- malowanie pomieszczenia - sufit f. emulsyjną, ściany f. piaskowa;
- wymianę gniazd i włączników elektrycznych.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0501-01 analogia	Rozebranie paneli podłogowej 11.56*5.48	m ² m ²	 63.349	 63.349
				RAZEM	63.349
2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe poz.1*1.1	m ² m ²	 69.684	 69.684
				RAZEM	69.684
3	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 4 cm poz.1	m ² m ²	 63.349	 63.349
				RAZEM	63.349
4	KNR-W 2-02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następną warstwa - gr. 4 cm poz.1	m ² m ²	 63.349	 63.349
				RAZEM	63.349
5	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.1	m ² m ²	 63.349	 63.349
				RAZEM	63.349
6	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 5 poz.1	m ² m ²	 63.349	 63.349
				RAZEM	63.349
7	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny poz.1	m ² m ²	 63.349	 63.349
				RAZEM	63.349
8	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko poz.1	m ² m ²	 63.349	 63.349
				RAZEM	63.349
9	KNR 2-02 1111-03	Parkiet mozaikowy poz.1-0.1*(5.48*2+11.56)	m ² m ²	 61.097	 61.097
				RAZEM	61.097
10	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów poz.1-0.1*(5.48*2+11.56)	m ² m ²	 61.097	 61.097
				RAZEM	61.097
11	KNR 0-34 0101-12	Izolacja rurociągów śr.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) (5.48*2+11.56)*2	m m	 45.040	 45.040
				RAZEM	45.040
12	KNR-W 2-02 1122-05	Posadzki i parkiety - cokół ozdobny (zamaskowanie poziomych rur c.o.) 5.48*2+11.56	m m	 22.520	 22.520
				RAZEM	22.520
13	KNR 4-02 0520-06	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebranych o dług. 2.0 m 3*2	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
14	KNR 4-02 0512-02	Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 25-32 mm 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
15	KNR 2-15 0415-02	Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. 20 mm 2*3	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
16	KNR 2-15 0415-02	Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. 20 mm 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
17	KNR 2-15 0415-05	Zawór odpowietrzający o śr. 6 mm 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
18	KNR 2-15 0420-01 analogia	Grzejniki kolumnowe aluminiowe o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 3	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
19	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(2.05*2+1.84)*0.8$	m ²	4.752	
				RAZEM	4.752
20	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.84*2.04	m ²	3.754	
				RAZEM	3.754
21	KNR 2-02 0806-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach	m ²		
		poz.19	m ²	4.752	
				RAZEM	4.752
22	KNR-W 2-02 1027-05 analogia	Dostawa i montaż drzwi drewnianych dwuskrzydłowych częściowo przeszkolonych, fabrycznie wykończonych.	m ²		
		poz.20	m ²	3.754	
				RAZEM	3.754
23	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.1+(5.48*2+11.56*2)*2.6+(1.43*2+2.05)*0.3*4+(2.04*2+1.84)*0.8-(2.05*1.43*5+1.84*2.05)	m ²	144.156	
				RAZEM	144.156
24	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.1	m ²	63.349	
				RAZEM	63.349
25	KNR-W 2-02 1507-03 analogia	Malowanie ścian farbą piaskową w jasnych odcieniach.	m ²		
		(5.48*2+11.56*2)*2.6+(1.43*2+2.05)*0.3*4+(2.04*2+1.84)*0.8-(2.05*1.43*5+1.84*2.05)	m ²	80.807	
				RAZEM	80.807
26	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m ²		
		20.5*1.84*5	m ²	188.600	
				RAZEM	188.600
27	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym (kolor - mosiądz)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
28	KNR 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze (kolor - mosiądz)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000