

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1 Bukowa ul. Spacerowa</b>					
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych	m		
d.1	0101-04	10.00*2	m	20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNR 4-04	Rozebranie istniejącego odwodnienia - rura PCV zatopiona w betonie	m <sup>3</sup>		
d.1	0301-04	10.00*0.40*0.40	m <sup>3</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
3	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem na odległość 3 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-03 1101-06	10.00*0.40*0.40	m <sup>3</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
4	KNR 2-18	Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ława fundamentowa z oporem pod odwodnienie liniowe	m <sup>3</sup>		
d.1	0609-01	10.00*0.125	m <sup>3</sup>	1.250	
				RAZEM	1.250
5	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pręty zbrojone o śr. 12 mm	t		
d.1	0290-06	$((10.00*4+0.35*10)*0.888)/1000$	t	0.039	
				RAZEM	0.039
6	KNR 2-31	Odwodnienie liniowe z elementów betonowych (1000x250x300) z rusztami żeliwnymi (klasa obciążenia B125)	m		
d.1	0606-02 analogia	10.00	m	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR 2-31	Profilowanie dna kanału koryta przy użyciu mieszanki betonowej w celu uzyskania właściwych spadków	m <sup>3</sup>		
d.1	1409-01 analogia	0.1	m <sup>3</sup>	0.100	
				RAZEM	0.100
<b>2 Oleszno ul. Zagórska</b>					
8	KNR 2-01	Wykop pod koryta odwadnienia liniowego - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2	0206-02	10.00*0.40*0.40	m <sup>3</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
9	KNR 2-18	Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ława fundamentowa z oporem pod odwodnienie liniowe	m <sup>3</sup>		
d.2	0609-01	10.00*0.125	m <sup>3</sup>	1.250	
				RAZEM	1.250
10	KNR 2-31	Odwodnienie liniowe z elementów betonowych (1000x250x300) z rusztami żeliwnymi (klasa obciążenia B125)	m		
d.2	0606-02 analogia	10.00	m	10.000	
				RAZEM	10.000