

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali tanecznej w budynku remizy OSP w Mieczynie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : G.Dyksiński

DATA OPRACOWANIA : 09.09.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.09.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-43 0212-03	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYP-TONE; konstrukcja rusztu niewidoczna Cross-Lock (system 4.07.52) 11,38*8,86	m ² m ²	 100,827	 100,827
2	KNR 0-18 2611-03	Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na podłożu z cegieł na ścianach (8,86*2+11,38*2)*1,51-(2,0*1,29+2*1,8*1,39+0,42*1,57+1,46*1,22+0,42)	m ² m ²	 50,680	 50,680
3	KNR 0-18 2611-04	Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na podłożu z cegieł na ościeżach (1,39*2+1,8)*0,42*2+(1,46+1,22*2)*0,49+(1,29*2+2)*0,66+(0,42*2+1,8)*0,4	m ² m ²	 9,837	 9,837
4	KNR 0-18 2613-03	Układanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach - panele PCV do wewnątrz poz.2+poz.3	m ² m ²	 60,517	 60,517
5	KNR AT-13 0105-02	Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu - wpuszczenie listew w tynk (50,68+9,84)/0,35*0,5	m m	 86,457	 86,457
6	KNR 5-08 0209-05	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku 40	m m	 40,000	 40,000
7	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120 W 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
8	KNR 5-08 0512-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych - Panel LED kaseton 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
9	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000